

Zamawiający:

Środa XXI Sp. z o.o

ul. Daszyńskiego 5

63– 000 Środa Wielkopolska

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „**Renowację elewacji frontowej i bocznej (od ul. Senatorskiej) budynku nr 16, położonego w obrębie Starego Rynku na działce nr ewid. 1826 w Środzie Wlkp**”

Odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (1)

Zamawiający: Środa XXI Sp. z o.o, ul. Daszyńskiego 5, 63 – 000 Środa Wielkopolska informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły do zamawiającego zapytania, na które udziela się następujących odpowiedzi:

Pytanie 1 – W rys. zał. 8a przedstawiono ułożenie pod obróbki blacharskie płyt OSB.

Brak w przedmiarze. W której pozycji oferty należy przyjąć ułożenie płyt i w jakiej ilości ?

Odp. Pod wszystkie obróbki blacharskie, poza otworami okiennymi, ułożyć pas z płyty wiórowej – 10 m². Należy je ująć w kosztorysie.

Pytanie 2 – W rys. zał. 8a przedstawiono ułożenie na balkonach zbrojenia posadzki siatką ocynkowaną Ø3 mm zgrzewaną co 10 cm. Brak w przedmiarze. W której pozycji oferty należy przyjąć ułożenie siatki i w jakiej ilości ?

Odp: Wykonać posadzki na balkonach wraz z izolacją, podłożem i zbrojeniem – 4 m². Należy je ująć w kosztorysie

Pytanie 3 – Czy pozycje 250 przedmiarów elew. boczna i frontowa dotyczą wykonania Girland przedstawionych na rys. 8f oraz 8b ?

Odp: Tak, pozycja dotyczy wykonania girland.

Pytanie 4 – W których pozycjach przedmiarów uwzględniono odtworzenie **plycin** przedstawionych na rys. zał. 8b-(front), 8c - (bok) ?

Odp: Odtworzenie plycin (wykucie) ujęto w poz.90.

Pytanie 5 – Na rys. zał. 8c, (bok) przedstawiono wymianę lampy na stylową. Brak w przedmiarze.

W której pozycji oferty należy przyjąć demontaż istniejącej i montaż nowej zgodnie z opisem przedstawionym w Projekcie renowacji pkt. 7

- wg katalogu firmy ELMONTER OŚWIETLENIE (*korona KS 01, oprawa OP 03G*).

Odp: Ująć wymianę lampy w kosztorysie – 1 szt.

Pytanie 6 – W rys. zał. 8c (bok) przedstawiono - Przewód ukryć w tynku. W zamian wykonać bruzdę. Czy pozycja 100 przedmiaru elew. boczna uwzględnia wykucie bruzd dla osadzenia przewodu ?

Brak natomiast pozycji demontaż i montaż przewodu elektrycznego ułożonego w bruzdach. Czy przyjąć w/w pozycje w ofercie ? Jeżeli tak to proszę o podanie ilości.

Odp: Ująć w kosztorysie demontaż, wykucie bruzdy i ponowny montaż przewodu – 30 m.

Pytanie 7 – Czy w zakres prac wchodzi wymiana szyb w oknach przedstawiona w rys. zał. 8C (bok) . Brak w przedmiarze. Jeżeli tak to proszę o podanie ilości.

Odp: Ująć w kosztorysie wymianę szyb w oknach klatki schodowej, które wykonane są z innego szkła niż gładkie – 2,5 m².

Pytanie 8 – Malowanie elewacji należy wykonać farbami krzemianowymi Histolith Aubenguarz – jak przedstawiono w przedmiarze czy farbami KEIM Granital jak pokazano w rysunkach ?

Wykonawca prosi o sprecyzowanie jaką farbę należy zastosować do malowania elewacji.

Odp: Należy przyjąć malowanie farbami KEIM Granital.

Jednak zgodnie z pkt. III.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jeżeli w specyfikacji technicznej, projekcie budowlanym lub przedmiarze robót wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia należy przyjąć, że za każdą nazwą są umieszczone wyrazy "lub równoważne" tzn. zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów, urządzeń lub produktów niż podane w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji oraz jeżeli wymagane - w uzgodnieniu z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu.

Jerzy Kwintkiewicz

/-/

Prezes Zarządu